



COMUNE DI ROCCARAINOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

P.I.R.A.P. PARCO DEL PARTENIO
P.S.R. CAMPANIA 2007-2013
Misura 125.2

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

committente:

Comune di ROCCARAINOLA (NA)

approvato con Delibera di Giunta Comunale:
n° 26 del 14/03/2013

titolo dell'elaborato:

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Il Sindaco:

AVV. RAFFAELE DE SIMONE

Il Progettista:

UTC - ARCH. ASSUNTINO RUSSO

titolo del progetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA
STRADA RURALE DENOMINATA
"CAMMINO DI MARCELLO"

Elaborato:

8

scala:

Preliminare

Definitivo

Esecutivo

Stima generale dei costi per la Manodopera
Lavori di sistemazione strada rurale detta Cammino di Marcello

Tariffa	Descrizione dei lavori	Perc.(%)	Importo	Perc.Man.(%)
U.09.30.10.A	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia t ... inito a perfetta regola d'arte Per gabbioni di altezza 1 m	65,67	35239,680	16,708
U.09.30.10.B	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia t ... to a perfetta regola d'arte Per gabbioni di altezza 0,50 m	9,32	6675,130	0,449
U.07.10.560.A	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in p...e al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m	10,02	5759,820	0,417
U.09.50.50.A	Rivestimenti con geostuoia tridimensionale Rivesti... parte).Rivestimento con geostuoia tridimensionale	8,66	7730,940	0,483
U.07.10.120.F	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile c...iano di semina: in zona montuosa a media difficoltà	1,99	1289,423	0,019
E.11.30.10.B	Applicazione di liquido antiparassitario per la pr...gola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata	2,41	1407,780	0,024
U.07.10.130.A	Telo pacciante drenante, posto in opera su terre...iante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici	2,74	2640,000	0,052
U.09.50.90.A	Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da...limatiche della stazione; - Piantagioni di alberi	7,73	4624,445	0,258
U.09.10.130.A	Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di tra...lto su mezzo di trasporto di piccole di dimensioni	2,45	2231,687	0,039
U.09.10.140.B	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccan...ell'ambito del cantiere condizioni operative medie	10,87	6172,320	0,484
U.09.10.180.B	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di...d un massimo di 1.000 m: condizioni operative medie	5,89	3562,350	0,151
U.05.20.30.B	Compattazione del piano di posa della fondazione s...reni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4	3,33	1963,500	0,047
S.02.20.100.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, gu...iodimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm	1,49	795,180	0,009
S.02.20.10.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... o. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm	0,18	122,920	0,000
S.02.20.20.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... neri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120	0,26	203,200	0,000
S.03.10.100.g	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati d...E ai sensi del DLgs 10-1997Fiore bovino EN 420-388	0,03	14,680	0,000
S.03.10.110.d	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di...el DLgs 10-1997Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P	0,06	30,480	0,000
S.03.10.130.c	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento ...a in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	0,02	11,440	0,000
S.03.10.130.d	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento ...-1997Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2	0,03	20,320	0,000
S.03.10.30.a	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchi ... e norme EN 166 Visiera per elmetto con attacchi universali	0,08	57,240	0,000
S.03.20.10.a	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti p ... o di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	0,07	35,190	0,000
S.04.20.20.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... egnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	0,03	15,920	0,000
PFT 01	Formazione di cunetta rinverditata se...uire il lavoro finito e a regola d'arte.	23,75	12304,620	2,110
E.01.60.10.A	Smaltimento di materiale da scavo per quantità sup...vo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m	0,33	233,700	0,001
E.01.50.20.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni	1,78	1107,400	0,014
U.04.20.230.A	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in...griglia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione	2,87	2420,401	0,050
R.02.60.130.B	Demolizione di massi, massetto continuo in calcest...tanza di m 50Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm	6,68	5260,948	0,254
U.09.50.110.A	Copertura diffusa con ramaglia viva Rivestimento d...ore di esecuzione è il tardo autunno.Viminata viva	8,09	7365,750	0,430
U.05.40.140.A	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di ... e posa in opera di barriera stradale di sicurezza	5,64	4976,200	0,203
U.05.40.160.A	Fornitura e posa in opera di gemme rifrangenti su ...n opera di gemme rifrangenti su barriere stradali.	0,06	34,040	0,000
U.04.20.160.A	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo ...lusione degli oneri per lo scavoDi altezza 1200 mm	0,67	577,080	0,003
U.05.20.150.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizza... misto granulare stabilizzato con legante naturale	2,45	2376,000	0,042
U.05.20.30.a	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato med ... di altezza 30 cm Stabilizzazione a calce di corpo stradale	24,47	13120,800	2,318
R.02.65.10.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di scarica	9,62	5509,855	0,383

Tariffa	Descrizione dei lavori	Perc.(%)	Importo	Perc.Man.(%)
U.11.20.10.a	autorizzata. Trasporto fino a 10 km Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione ... funzionalità di valloni con l'utilizzo di attrezzi manuali	1,39	980,000	0,010
U.11.80.50.a	Realizzazione di tratti tagliacqua, in legno di castagno, ... o. Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno	1,90	1269,000	0,017
S.01.30.80.a	Estintore carrellato a polvere, fornito e posto in opera, ... carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C	0,39	302,020	0,001
S.04.20.90.a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese	0,06	37,860	0,000
S.04.20.90.b	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... entro, collocato su palo Nolo per mese successivo al primo	0,03	21,610	0,000
Totale Lavori Costo Manodopera Incidenza Manodopera				€ 138 504,54 € 34 595,59 24,978%